

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局文件

肃建发〔2023〕276号

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局 关于印发我县2023—2024年度冬季建筑领域 施工现场扬尘污染整治工作实施方案的通知

各施工企业、建设单位、监理单位，各房地产开发企业，物业服务企业，各相关责任单位，各局、办、中心、股（室）：

按照市县相关工作要求，为切实做好住建领域2023—2024年度冬季扬尘污染防治工作，现印发《2023—2024年度冬季建筑领域施工现场扬尘污染整治工作实施方案》，请遵照执行。

肃南县住房和城乡建设局

2023年10月18日



2023-2024 年度冬季建筑领域施工现场 扬尘污染整治工作实施方案

为坚决打好蓝天保卫战，切实做好住建领域 2023—2024 年度冬季扬尘污染防治(以下简称“冬防”)工作，根据《张掖市生态环境保护委员会办公室关于印发张掖市 2023-2024 年度冬季大气污染防治工作方案的通知》、张掖市住房和城乡建设局《关于印发张掖市住建领域 2023-2024 年度冬季扬尘污染防治工作方案的通知》等相关文件要求，结合我县住建领域实际，制定本方案。

一、总体要求

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，以筑牢国家西部重要生态安全屏障、建设美丽肃南为总目标，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持方向不变、力度不减、手段不软，针对我县住建领域冬季扬尘污染特点，以严格管控建筑工地扬尘、裸露场地扬尘等为重点，切实做好住建领域冬季扬尘污染防治工作。

二、时间和范围

2023-2024 年度住建领域“冬防”工作，从 2023 年 10 月 18 日开始至 2024 年 4 月 10 日结束，为期 175 天。住建领域“冬防”范围涵盖全县所有房屋建筑和市政设施项目、城区市政道路、建设公共用地、物业小区。

三、重点任务

(一)加强建筑工地扬尘管控。各企业、各责任单位要深入开展施工扬尘精细化管理，严格按照“冬防”工作要求，切实做好建筑工地扬尘污染防治工作。针对冬季扬尘污染防治特点，建设项目参建各方要从严从细落实施工区域标准围挡、施工物料覆盖堆放、施工现场驶出车辆冲洗清洁、工程渣土车辆密闭拉运、施工现场裸露地面覆盖硬化、施工环节所有进行土石方或与土石方相关的施工一律落实湿法作业的“六个百分百”扬尘污染防治措施，同时对所有工地各类物料堆场的老旧、破损覆盖物进行及时更换。各施工企业要严格按照《张掖市房屋建筑和市政基础设施项目管理标准化实施方案》《肃南县住房和城乡建设局关于印发肃南县房屋市政工程工地常态化大气及噪声等污染防治工作方案的通知》（肃建发〔2021〕47号）要求，完善企业管理制度，细化今冬明春建筑工地扬尘污染防治措施。各建设项目在冬季停工之前，要全面的开展一次建筑工地扬尘污染防治专项检查，务必于11月15日前，将各类建筑施工工地土方、砂石料和其它易产生扬尘的物料，用防尘布或2000目以上的密目网苫盖，并集中分类堆放；及时清理建筑垃圾和生活垃圾，未能及时清理的，采取覆盖措施并定期洒水抑尘或使用新型环保抑尘剂，严禁在建筑工地内随意焚烧垃圾。

(二)严格冬季施工扬尘管理。对仍需要进行冬季施工的建设项目，施工企业要结合大气污染防治和施工扬尘污染治理各项措施，制定切实可行的冬季施工方案，经项目建设、监理单位审核，

报县住建局审批备案后，方可组织施工。同时，施工企业在开工前3日内将作业时间、土方来源和去向以及扬尘污染管理防控措施等情况分别向县大气污染治理领导小组办公室和城管执法局报备，并严格落实“冬防”期间扬尘污染防治管控措施。未进行报备且造成严重空气污染的，将依法从严处罚并通报。除重大民生工程项目外，县城城区内所有土方开挖工程自下发冬季停工通知起全面停工。我局将督促各监理企业加强对施工环境和文明施工的监理力度，对需要进行冬季施工的建设项 目，要严格审核施工单位制定的冬季施工方案和冬季施工扬尘污染防治措施，加强对施工现场安全防护、扬尘污染防治工作进行专项检查，对检查出来的问题要形成专项检查整改台账，并督促施工企业定时限、定人员、定措施、定资金加以整改，对冬季停工的建设项 目，要确保施工现场裸露地面和建筑散料全覆盖，督促施工企业落实冬季值班值守制度，做好防火、防盗、防煤烟等安全防控工作。

（三）加强裸露场地扬尘管控。按照“谁所有、谁管理、谁建设、谁覆盖”的原则，对建成区及周边范围内的裸露土地采用覆盖抑尘网或喷洒抑尘剂的方法落实扬尘防治措施。对在建房屋市政工程项目施工场地内的裸露土地，由施工单位负责，采用6 帧2000 目绿网覆盖、喷洒结壳剂等防尘抑尘措施，防止风吹起尘和人为扰动起尘。对城区市政道路、建设公共用地的裸露土地，将督促相关单位落实抑尘网覆盖等措施；对居住小区内的裸露土地，由物业服务单位或物业服务主管部门及房地产开发企业负责，采用覆盖抑尘网或喷洒抑尘剂的方法落实扬尘防治措施。

(四) 确保措施费用足额使用。各工程建设项目建设单位要按时足额拨付安全文明施工措施费，工程监理企业要严格依据《安全生产法》《大气污染防治法》履行监理职责，加大监理力度，强化日常巡查，督促建设、施工单位做好施工工地扬尘污染整治工作，要严把费用审批关口，将安全文明措施费申请使用与施工扬尘污染防治措施落实到位情况相结合，全程监督施工企业把此项费用落实到施工各个环节，对达不到条件要求的施工项目不予审批安全文明措施费用。

(五) 积极应对污染天气。各责任单位要严格落实大风沙尘污染天气应对措施，发生严重污染天气时，城区所有土方开挖、拆迁工地作业一律停工，对工地内裸地、土堆等物料进行全覆盖，施工场地内部开展连续洒水抑尘作业。沙尘天气结束后，及时开展喷雾降尘、湿法抑尘作业，彻底清除积尘浮土，防止二次扬尘。

四、保障措施

(一) 加强组织保障。我局坚决履行“党政同责、一岗双责”，做到主要领导亲自上手，分管领导靠前指挥。认真履行职责，按照“三管三必须”要求，细化分解任务，实行目标管理，压实压紧管控责任，确保人员到位、工作到位、措施到位，推动住建领域“冬防”工作有力有序开展。

(二) 加大监管力度。我局在督促企业全面开展自查自纠的基础上，按照“双随机、一公开”的原则，加大对施工现场和城区市政道路、建设公共用地扬尘污染防治监管力度，全面开展冬季扬尘污染防治专项整治活动，严格执行《张掖市大气污染防治

条例》等有关法律法规，切实做到有法必依、违法必究。对专项整治中冬季施工扬尘污染措施落实不到位、施工环境卫生不达标的建设项目进行挂牌督办，对其相关责任单位和责任人进行约谈，对整改不到位或拒不进行整改的责任单位，一律按照法律规定的高限予以查处，涉及到的施工企业和建设项目安全文明标准化考评结果评定为不合格。并公开曝光违法违规行，同时将扬尘管理不到位的不良信息和扬尘污染治理处罚情况纳入建筑市场信用管理体系，对情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”与监理、施工企业项目投标相挂钩，确保全市房屋市政工程项目施工扬尘污染“六个百分百”防治措施全面落实到位。

（三）及时信息报送。各项目施工企业在做好施工现场扬尘管控各项工作的同时，应于每月 27 日前向我局报送《建筑施工现场扬尘污染治理标准化检查表》，我局将对冬季施工扬尘污染整治工作实施情况进行定期分析、评估，总结好的做法，推广应用到建筑施工现场环境保护监管工作中，切实巩固建筑施工环境保护整治成果。

抄送：市住建局，生态环境局肃南分局。

公开属性：主动公开

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局

2023 年 10 月 18 日印发

附表

建筑施工现场扬尘污染治理标准化检查表

工程名称: _____

建设单位: _____

施工单位: _____

监理单位: _____

| | 序号 | 评 分 内 容 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
|------|----|---|-----|-----|-----|
| 扬尘治理 | 1 | 未制定施工现场扬尘污染防治方案的扣 10 分; 制定的方案内容不全或没有针对性扣 2 分; 未建立项目扬尘防治责任制的扣 5 分。 | 10 | | |
| | 2 | 未建立施工现场扬尘污染检查工作台账的扣 2 分; 工作台账内容缺失或造假的扣 2 分; 未按规定开展项目施工现场扬尘污染专项检查的扣 5 分; 检查发现问题未整改到位, 未闭环管理的扣 5 分。 | 10 | | |
| | 3 | 施工现场未设置扬尘防治措施公示牌的扣 5 分。 | 5 | | |
| | 4 | 施工现场未实施封闭式管理的扣 10 分; 房屋建筑工程施工围挡高度低于 2.5m、市政基础设施工程项目施工围挡的高度低于 1.8m 的扣 10 分。 | 10 | | |
| | 5 | 未按规定连续设置硬质仿真绿植围挡的扣 10 分; 仿真绿植围挡外立面未设置体现质量安全文化、公益广告的图文或标语的扣 10 分; 施工围挡顶部未连续设置预防建筑扬尘的喷淋装置的扣 10 分。 | 10 | | |
| | 6 | 施工现场作业区、行车区、办公区、居住区未按要求进行硬化处理的, 发现一处扣 1 分。 | 5 | | |
| | 7 | 施工现场出入口处未设置成品车辆冲洗设备和沉淀池的扣 10 分; 成品车辆冲洗设备应满足自动感应冲洗条件的扣 5 分; 车辆冲洗平台驶出段未硬化扣 5 分。 | 10 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|----|---|---|
| | 8 | 施工现场集中堆放的土方和裸露场地未采取覆盖措施的扣 10 分；非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置 6 个月以上未采取种植绿化苗木的防尘措施的扣 5 分。 | 10 | | |
| | 9 | 易产生扬尘的细颗粒建筑材料露天放置未密闭存放或严密覆盖的，搬运时未采取降尘措施、余料未及时回收的扣 5 分。 | 5 | | |
| | 10 | 拆除和土方作业时，未采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施的扣 10 分。 | 5 | | |
| | 11 | 施工现场未建立洒水清扫抑尘制度、未配备洒水设备、重污染天气应急响应时未按要求采取降尘措施的扣 5 分。 | 5 | | |
| | 12 | 施工现场运送土方、渣土的车辆未封闭或遮盖严密的扣 5 分。 | 5 | | |
| | 13 | 清扫垃圾时未洒水抑尘，施工层建筑垃圾凌空抛掷，焚烧垃圾的扣 5 分；施工现场建筑、生活垃圾未及时清运的扣 5 分。 | 5 | | |
| | 14 | 未按规定安装远程视频监控并与住建部门联网的扣 10 分。 | 5 | | |
| 合计与总体评价 | 检查分项评分出现零分或汇总分值低于 85 分的，视为不达标，必须限期整改。 | | | | |
| 存在问题 | | | | | |
| 建设单位现场负责人签字： | | | 年 | 月 | 日 |
| 监理单位现场负责人签字： | | | 年 | 月 | 日 |
| 施工单位项目负责人签字： | | | 年 | 月 | 日 |
| 现场检查人员签字： | | | 年 | 月 | 日 |